



Conditions de livraison, de pose et de montage (Complément de nos conditions générales de vente)

Nous livrons conformément à nos **Conditions générales de vente**, lesquelles nous vous envoyons volontiers. Vous pouvez aussi les obtenir sur notre site internet www.premium-flooring.de, sous la rubrique **Mentions légales**.

Nous n'assumons pas de garantie, si nos conditions de livraison, de pose et de montage n'ont pas été respectées.

Recommandations importantes pour le stockage, la pose et le montage:

1. La pose en générale

Du fait des différences de dimension des matériaux en fonction de la température, les caillebotis en plastique, les systèmes de sol chauffant pour porcelets et les grilles en métal de nos firmes partenaires doivent toujours être montés ensemble dans l'ordre.

2. Caillebotis en plastique

a.)

Transporter les caillebotis en plastique avec précaution. Veiller à ne pas trop forcer sur les caillebotis, par exemple du fait de chocs ou de chutes.

Les caillebotis en plastique ne doivent pas être exposés directement au soleil au à la chaleur et doivent être stockés sans charges, c'est-à-dire sans être soumis à des poids importants. Le film d'emballage ne doit être enlevé que pour la pose.

b.)

Nos caillebotis en plastique peuvent être ***coupés dans le sens de la longueur tous les 10 cm*** entre les doubles traverses prévues à cet effet.

Les coupures effectuées en dehors des doubles traverses diminuent la résistance et la portance des caillebotis.

c.)

Lors de la pose des caillebotis en plastique, tenir compte des variations de dimensions en fonction de la température (***froid - / chaud +***). La pose des caillebotis en plastique doit être effectuée à ***température ambiante***.

Pour des températures en dessous de 0 °C, les caillebotis doivent être placés dans l'étable chauffée. Les caillebotis ne doivent pas être posés directement, attendre que la température du matériau **dépasse 10 °C** pour commencer la pose.

Le non-respect de cette recommandation peut causer des dommages et des cassures sur les caillebotis.

Pour des températures de l'air dépassant 30 °C, poser les caillebotis seulement lorsque leur température soit en **dessous de 25 °C**. Dans le cas contraire la pose exacte n'est pas possible.

Veiller absolument aux **joints de dilatations nécessaires** et un support flexible (profils supports et grilles mobiles). Les grandes longueurs de caillebotis (à partir de 10 m posés les uns à côté des autres) doivent être interrompues par un support supplémentaire (double profil en fer plat ou profil GFK). Utiliser **un marteau caoutchouc** pour la pose. Ne jamais frapper avec force sur les caillebotis. Veiller lors de la pose des caillebotis à les placer sans forcer.

d.)

Pour les «flat deck» les caillebotis doivent être posés environ 1 cm plus bas que les surfaces en béton avoisinantes afin d'éviter que les porcelets détachent les caillebotis au passage.

e.)

Pour les stalles à planchers perforés, la pose des caillebotis au bord d'un sol en béton doit être effectuée avec un support pour éviter le pliage des caillebotis sur le béton.

3. Profils et soubassements

La pose de nos caillebotis en plastique et nos systèmes de sol chauffant pour porcelets est effectuée dans les «flat decks» et les stalles de mise bas, sur nos profils T PREMIUM en GFK ou sur des profils en acier plat de 5 mm d'épaisseur, qualité DIN 1017, ST 37, forme et tolérance de dimension selon DIN EN 10058. Pour les longueurs et hauteurs nécessaires des soubassements nous nous référons à nos recommandations de dimensions pour les soubassements. Celles-ci ne remplacent pas la statique et la conformité aux standards de sécurité pour chaque objet.